

GOSKOM dachy stacja uzdatniania wody- aktualizacja prd.PRPZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
Kody CPV:					
1		Rozbiórki			
1	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	120,000	
		60,0*2	m	RAZEM	120,000
2	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,000	
		5,0*6	m	RAZEM	30,000
3	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kornierzy/gzym-sów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	81,120	
		0,65*62,4*2	m ²	RAZEM	81,120
2		Roboty dachowe			
4	KNR AT-05 d.2 1652-01 analogia	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 10 m (Ustawienie rusztowań w zakresie koniecznym do realizacji robót - ryczałt)	m ²	600,000	
		60*5*2	m ²	RAZEM	600,000
5	KNR 2-02 d.2 0410-01 analogia	Deskowanie połaci dachowych z tarciocy nasyc.- PLYTA OSB gr.18mm POD OBRÓBKĄ NA GRZYMSIE	m ²	74,880	
		0,60*62,4*2	m ²	RAZEM	74,880
6	NI/NR/KB d.2 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,55mm o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	83,616	
		0,67*62,4*2	m ²	RAZEM	83,616
7	KNR 2-02 d.2 0509-04	Ryminy dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku TYTAN CYNK	m	120,000	
		60*2	m	RAZEM	120,000
8	KNR 2-02 d.2 0509-09	Zblonczki przy rynnach z blachy z cynku TYTAN CYNK	szt.	6,000	
		6	szt.	RAZEM	6,000
9	KNR 2-02 d.2 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cmz blachy z cynku TYTAN CYNK	m	30,000	
		5*6	m	RAZEM	30,000
10	KNR K-05 d.2 0301-07	Montaż rynien dachowych - denko TYTAN CYNK	szt.	4,000	
		4	szt.	RAZEM	4,000
11	KNR 4-01 d.2 0519-03	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu lat do 1,0 m ²	szt.	3,000	
		3	szt.	RAZEM	3,000
12	KNR 4-01 d.2 0519-02	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu lat do 0,10 m ²	szt.	10,000	
		10	szt.	RAZEM	10,000
13	KNR-W 4-01 d.2 0517-03 analogia	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym DWUKROTE MALO-WANIE SRODEK LEMPLAST ALUMINIUM	m ²	780,000	
		60*13	m ²	RAZEM	780,000
14	d.2 analiza inżynierska	Uszczelnienie kominów silikonem dekarskim ponad istniejącą listwą kominową	m	15,120	
		0,4*2+0,7*2+0,4*2+0,75*2+0,4*2+0,9*2+0,67*2+0,4*2+0,4*4+0,67*4+0,4*4	m	RAZEM	15,120
15	KNR 7-12 d.2 0103-02	Czyszczanie przez szrotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²	3,900	
		0,5*5,80+0,2*0,5*10	m ²	RAZEM	3,900
16	KNR 7-12 d.2 0105-02	Odluszczenie konstrukcji kratowych	m ²	3,900	
		3,9	m ²	RAZEM	3,900
17	KNR 7-12 d.2 0204-02	Malowanie podziem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi konstrukcji	m ²	3,900	
		Krotność = 2	m ²	RAZEM	3,900
		3,9	m ²	RAZEM	3,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	Jm.	Poszcz	Razem
18	KNR-W-4-01 d.2.0701-02	Odbicie tryków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
19	KNR-4-01 d.2.0728-03	Uzupelnienie tryków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²	5.000	
		5		RAZEM	5.000
20	KNR K-04 d.2.0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotnie gruntowanie (0,4*2+0,7*2+0,4*2+0,75*2+0,4*2+0,9*2+0,67*2+0,4*2+0,4*4+0,67*4+0,4*4)* 0,45	m ²	6.804	
				RAZEM	6.804
21	KNR K-04 d.2.0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem 0,45*4*7	m	12.600	
				RAZEM	12.600
22	KNR K-04 d.2.0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach - na kominach 6,804	m ²	6.804	
				RAZEM	6.804
23	KNR AT-31 d.2.0602-02	Malowanie elewacji farbą akrylową - wykonane ręcznie; podłoże silnie chłona- ce -MALOWANIE KOMINÓW 6,804+5	m ²	11.804	
				RAZEM	11.804